

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง**

**1. ชื่อโครงการ** ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตาม  
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

**2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 1,589,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด  
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง รายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งท่อถึงเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจ  
รับงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

- งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก สแตนเลส ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร

- งานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา

- งานติดตั้งมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า 220V.AC.

- งานประสานท่อที่ปากบ่อน้ำบาดาล

- งานระบบไฟฟ้า , ติดตั้งตู้ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ (2 ชั้น) พร้อมวงจรฯ

- งานขยายเขตไฟฟ้า, งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลต์

- งานอื่นที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำความสะอาด

สถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำ  
การตรวจรับงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

**3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นเงิน 1,257,974.44.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน  
เก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

**4. บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

**5. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 189/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย**

1.นายธีระ อินทร์ชู	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไม้ฝาด	ประธานกรรมการ
2.นายอาทร สองรักษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.นาเมืองเพชร	กรรมการ
3.นายมาโนช กิ่งเลียน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาโต๊ะหมิง	กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โทร ๐๗๕-๒๗๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๓  
ที่ ดง ๗๗๔๐๓/๐๒ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ แห่ง งบประมาณ ๑,๕๘๙,๐๐๐.- บาท

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด


ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ที่ ๑๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามลงท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ แห่ง งบประมาณ ๑,๕๘๙,๐๐๐.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จ โดยราคากลางคิดเป็นเงิน ๑,๒๕๗,๙๗๔.๕๕.- บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวราราคาที่กำหนดนี้เป็นราคาที่ถูกต้องและเป็นธรรมเหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรนำราคากลางดังกล่าวข้างต้นกำหนดเป็นราคากลางของโครงการในการจัดจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายธีระ อินทร์ช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอาทร สองรักษ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายมานaix กิ่งเลียน)

ความเห็น เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

  
.....  
.....

(ลงชื่อ)   
(นางยุพาพร สุวรรณกำเนิด)  
จพง.พัสดุชำนาญงาน

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่

  
.....  
.....

(ลงชื่อ)   
(นางเพ็ญศรี สงสุวรรณ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/ความ...

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง)  
ปลัด อบต.ไม้ฝาด

ความเห็น นายก อบต.

~~พิจารณาแล้ว~~

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)



(นายสมจิ๊ก เปลี่ยนเกท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

20 เม.ย. 2563

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

เจ้าของงานหน่วยงานของโครงการ อำเภอสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 1 ก่อสร้างระบบประปา	1,234,434.44	
2	กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	23,540.00	
3	กลุ่มงาน/งานงาน.....		
4	กลุ่มงาน/งานงาน.....		
5	กลุ่มงาน/งานงาน.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,257,974.44	
	ราคาากลาง	1,257,974.44	
	(ตัวอักษร) หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายธีระ อินทรชู)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอาทร สองรักษ์)

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายสมนึก เปลี่ยนเกาท)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายมานิช กิ่งเลียน)

20 เม.ย. 2563

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

แบบเลขที่


เจ้าของงานหน่วยงานของโครงการ อำเภอสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคาจากกลางเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา	945,709.37	1.3053	1,234,434.44	Factor F
2	งาน/กลุ่มงาน.....				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
3	งาน/กลุ่มงาน.....				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,234,434.44	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,234,434.44	
	(ตัวอักษร)	( หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์ )			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายธีระ อินทรศรี)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นางสาววรรณิ์ ดุลงเพ็ง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอาทร สองรักษ์)

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายชมนึก เปลียนบาท)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายมานิข กังเลี่ยน)

20 เม.ย. 2563



## แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 189/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานถังกรองดินเหล็ก								
	ถังกรองดินเหล็กแตนเลสขนาด 1.50 x 1.50 ม.หนา 4 มม.	1.00	ชุด	155,000.00	155,000.00	-	-	155,000.00	สิบลบาท
	พร้อมหัววาล์ว Ø 4" (ประตูน้ำแบบปีกผีเสื้อ)								
	สารกรองแมงกานีส	880.00	ลิตร	43.00	37,840.00	-	-	37,840.00	สิบลบาท
	สารกรองคาร์บอน	880.00	ลิตร	55.00	48,400.00	-	-	48,400.00	สิบลบาท
	กรวดกรองคัด เบอร์ 3 มม.	350.00	ลิตร	10.00	3,500.00	-	-	3,500.00	สิบลบาท
	ค่าแรงติดตั้งพร้อมแท่น คสล. 2.50 x 2.50 ม.	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	<b>รวมงานถังกรองดินเหล็ก</b>							<b>246,240.00</b>	
1.4	งานท่อเมนจ่ายน้ำประปา								
	ท่อ PVC. Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	814.00	เมตร	149.53	121,717.42	120.00	97,680.00	219,397.42	
	ท่อ PVC. Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	351.00	เมตร	92.29	32,393.79	75.00	26,325.00	58,718.79	
	ท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	-	เมตร	40.12	-	40.00	-	-	
	<b>รวมงานท่อเมนจ่ายน้ำประปา</b>							<b>278,116.21</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไผ่ผาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ผาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ผาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 189/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563  
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานประสานท่อที่ปากบ่อน้ำบาดาล								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว (BS-M คัดน้ำเงิน)	3.00	ม.	163.33	489.99	80.00	240.00	729.99	สิบลบาท
	ข้อต่อฉากเหล็กขนาด Ø 1½ นิ้ว	1.00	อัน	88.00	88.00	-	-	88.00	สิบลบาท
	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 1½ นิ้ว (เหล็ก)	2.00	ชุด	480.00	960.00	300.00	600.00	1,560.00	สิบลบาท
	ยูนิยมนเหล็กขนาด Ø 1½ นิ้ว	1.00	อัน	186.00	186.00	-	-	186.00	สิบลบาท
	น๊อตเหล็ก Ø 1½ นิ้ว	3.00	อัน	64.00	192.00	-	-	192.00	สิบลบาท
	ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50 x 50 x 50 มม.	1.00	อัน	130.00	130.00	-	-	130.00	สิบลบาท
	Flow switch	1.00	ตัว	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	Check Valve ทองเหลือง ขนาด Ø 1½ นิ้ว	1.00	ชุด	480.00	480.00	-	-	480.00	
	<b>รวมงานประสานท่อที่ปากบ่อน้ำบาดาล</b>							<b>5,565.99</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดลชนขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 189/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	งานระบบไฟฟ้า								
	ผู้ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ (2ชั้น) พร้อมวงจรรฯ	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม.	70.00	ม.	35.00	2,450.00	12.00	840.00	3,290.00	
	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	10.00	ม.	8.00	80.00	7.00	70.00	150.00	
	ท่อเหล็ก พี.วี.ซี. Ø 3/4 นิ้ว	10.00	ม.	13.25	132.50	25.00	250.00	382.50	
	<b>รวมงานระบบไฟฟ้า</b>							<b>17,822.50</b>	
1.7	งานขยายเขตไฟฟ้า								
	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลต์	1.00	ชุด	4,450.00	4,450.00	-	-	4,450.00	
	สายเมนอลูมิเนียมขนาด 1 x 35 ตร.มม.	30.00	เมตร	25.00	750.00	-	-	750.00	
	แบริดพร้อมลูกถ้วย	2.00	ชุด	69.00	138.00	-	-	138.00	
	<b>รวมงานขยายเขตไฟฟ้า</b>							<b>5,338.00</b>	
	<b>รวมส่วนที่ 1</b>							<b>945,709.37</b>	

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

เจ้าของงานหน่วยงานของโครงการ อำเภอสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	22,000.00	1.0700	23,540.00	Factor F
2	งาน.....				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
3	งาน.....				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		23,540.00 23,540.00	
	(ตัวอักษร)	( สองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน )			

ลงชื่อ.....  
(นายอิสระ อินทร์สุข)

ลงชื่อ.....  
(นายอาทร สอนรักษา)

ลงชื่อ.....  
(นายมานิช กิ่งเลียน)

ลงชื่อ.....  
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง)

ลงชื่อ.....  
(นายพนิก เป็ลียนนัท)

20 เม.ย. 2563

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 189/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์ มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC.	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00 22,000.00	
	<b>รวมข้อ 2</b>								

## รายละเอียดวงงาน

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๘๙,๐๐๐.- บาท

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ แห่ง

### งวดงานที่ 1

เป็นเงินร้อยละ 38 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้เมื่อทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งท่อเหล็ก ขนาด 20 ซม. สูง 20 เมตร แล้วเสร็จ

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้อย่างถูกต้อง

แล้ว ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

### งวดงานที่ 2

เป็นเงินร้อยละ 62 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้เมื่อทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก สแตนเลส ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร แล้วเสร็จ

- งานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า 220V.AC. แล้วเสร็จ

- งานประสานท่อที่ปากบ่อน้ำบาดาล แล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้า, ติดตั้งตู้ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ (2 ชั้น) พร้อมวงจรถูก

- งานขยายเขตไฟฟ้า, งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลต์ แล้วเสร็จ

- งานอื่นที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้

เรียบร้อยตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้แบ่งวงงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระ อินทร์ชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาทร ส่องรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานิช กิ่งเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาววรรณิ์ ตูละเพ็ง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมนึก เปลี่นเกท)